



Intitulé de l'activité	<b>DOSSIER D'APPEL D'OFFRE POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES MATERNITES DES CMA DE BOGANDE ET MANNI</b>
------------------------	--

- **Lot N°01** : REHABILITATION DE LA MATERNITE DU CMA DE BOGANDE (DS BOGANDE)
- **Lot N°2** : REHABILITATION DE LA MATERNITE DU CMA DE MANNI (DS MANNI)

JUIN 2024

## **I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION**

Dans le cadre du RISE II, Pathfinder International a acquis un financement de l'USAID, d'une durée de 5 ans (juin 2020 à mai 2025) pour l'exécution du projet PREPARE-BURKINA (Préparation pour la Résilience au BURKINA). Ce projet est mis en œuvre dans les régions du Centre-Nord, de l'Est et du Sahel, en collaboration avec le gouvernement du Burkina (Ministère de la Santé, ministère de l'Eau et de l'Assainissement), ACF, 4 ONG locales (APIL, ATAD, ATT, AGED). Dans le cadre de l'exécution de ce projet, le focus est mis sur le renforcement du système de santé à travers des interventions au niveau des formations sanitaires et au niveau communautaire. Ces interventions visent la réalisation d'un des résultats attendus du programme RISE II, notamment l'objectif de développement 3 (DO 3) qui consiste à améliorer les résultats en matière de santé, de planification familiale et de nutrition.

Dans le but d'améliorer la qualité de l'offre de soins dans les formations sanitaires, Il est prévu de réhabiliter la maternité du CMA de BOGANDE (DS BOGANDE) et du CMA de MANNI (DS MANNI) dans la région de l'EST.

A cet effet, il est élaboré un DAO de recherche de propositions d'offres pour le recrutement d'une entreprise qualifiée en vue de réaliser ces travaux de réhabilitation de deux (02) maternités, des CMA de **BOGANDE** et de **MANNI** respectivement dans les districts sanitaires de BOGANDE et de MANNI faisant partie des formations sanitaires d'intervention du projet PREPARE-Burkina dans la région de l'EST.

## **II. FINANCEMENT**

Le financement des travaux prévus dans le cadre de ce marché est assuré par USAID à travers le projet PREPARE-BURKINA.

## **III. DÉLAI D'EXÉCUTION**

Le délai d'exécution des travaux est de Quarante Cinq (45) jours à compter de l'ordre de service de commencer les travaux.

## **IV. INSTRUCTIONS AU CANDIDATS**

### **3.1. Visite des sites des travaux**

La visite des sites à aménager est obligatoire pour tous les soumissionnaires. Cette visite sera organisée par le projet ATT en collaboration avec le MCD de BOGANDE le (1<sup>er</sup> juillet 2024) pour le site du CMA de BOGANDE et avec le MCD de MANNI à la même date sur le site du CMA de MANNI. La visite permettra à tout soumissionnaire de visiter et d'inspecter les sites des travaux et leurs environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et la signature d'un marché pour l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite des sites sont à la charge des soumissionnaires.

A l'issue de la visite, les MCD délivreront à chaque soumissionnaire une attestation de visite de site qui devra être jointe à la proposition technique.

### **3.2. Délai de soumission**

Les offres doivent être reçues au plus tard le 11 juillet 2024 à 12h. Les offres tardives seront rejetées. Toutes les offres doivent être soumises conformément aux lignes directrices énumérées ci-dessous. Les requêtes téléphoniques ne seront pas satisfaites. L'ouverture des plis se fera le même jour à 13h 00 mn au siège de l'Association Tin Tua à Fada N'Gourma en présence des candidats ou leurs représentants qui désirent y assister.

L'évaluation et l'attribution des lots des travaux sera faite ultérieurement par une commission technique qui sera établie à cet effet. L'Association Tin Tua se réserve le droit de demander des documents supplémentaires après la date limite de soumission.

### **3.3. Composition des offres**

Les candidats consultés qui désirent soumissionner dans le cadre du présent appel d'offre restreint doivent présenter leurs offres en trois (03) exemplaires dont (01) original et deux (02) copies et comprenant :

- La lettre de soumission datée et signée ;
- Le bordereau des prix unitaires paraphé, daté et signé ;
- Le devis estimatif des travaux paraphé, daté et signé ;
- Le planning d'exécution des travaux daté et signé ;
- La liste du personnel affectée à l'exécution des travaux (joindre les Attestation de formation légalisée) ;
- La liste du matériel affecté à l'exécution des travaux ;
- Le relevé d'Identité Bancaire ;
- Le numéro IFU ;
- Un agrément technique s'il y a lieu ;
- Au moins deux (02) attestations de bonne fin dans le domaine du BTP.

### **3.4. Personnel**

Le candidat doit disposer du personnel technique d'appui suffisant pour l'exécution des travaux conformément à son contrat et surtout dans les délais impartis suivant les prescriptions techniques et dans les règles de l'art.

### **3.5. Matériel**

Le candidat doit établir (liste de matériel) qu'il dispose du matériel nécessaire pour l'exécution des ouvrages, il peut apporter les preuves de contrat signé ou attestation de mise à disposition de matériels avec une structure qui dispose de ces matériels qui seront mis à sa disposition pour l'exécution des travaux.

### **3.6. Adresse destinataire de soumission**

L'adresse destinataire à utiliser pour toutes les soumissions est la suivante :

(Adresse

**Doit: ATT/PREPARE**

**Tel: 24 77 01 26**

**BP 167 Fada N'Gourma**

**Objet: Réhabilitation de la maternité du CMA de Bogandé et CM de Manni**

L'offre financière comportera :

- Lettre d'engagement (voir modèle ci-dessous)
- Un devis détaillé pour chaque ouvrage,
- Un bordereau des prix unitaire,
- Les prix seront indiqués Hors Taxe (HT).

### 3.8. Lettre d'engagement

Nous soussignés, (Nom, prénom et Titre du signataire), agissant au nom de (Entreprise) dont le siège social est à (adresse complète – ville- pays, etc.) inscrit au registre du commerce du (préciser le pays) sous le numéro (indiquer le numéro et la date),

Après avoir examiné, le dossier de demande de devis pour les travaux de réhabilitation des maternités dans les CMA de BOGANDE (DS BOGANDE) et du CMA de MANNI (DS de MANNI) dans la région de l'EST.

- Après avoir étudié personnellement et en toute connaissance de cause la nature, les difficultés et les conditions d'exécution des travaux et prestations à exécuter,
- Nous nous engageons à exécuter et à achever les travaux et à réparer tous les défauts conformément aux conditions du marché, spécifications, dessins et plans, annexes et toutes les pièces contractuelles période garantie incluse,
- Le prix de notre offre est de : (Prix en FCFA XOF)

Nous nous engageons, si notre soumission est acceptée, à commencer les travaux aussitôt que possible après la notification de commencer les travaux par le maître d'ouvrage et à achever l'ensemble des travaux faisant l'objet du Marché dans un délai de ..... (Préciser le nombre) jours à compter du premier jour ouvrable suivant la date de cette notification.

Cette offre est valable pour une période de [.....] à compter de la date limite de soumission des offres, c'est-à-dire jusqu'au [..././..]

Nous confirmons par la présente que nous avons lu, compris et accepté les « Spécifications Techniques » décrites. Notre offre a été conçue selon ces spécificités demandées.

Notre entreprise / Société [et nos sous-traitants] a/avons la nationalité suivante : [.....]

Nous soumettons cette candidature de notre plein droit et pour cette offre [ Nous confirmons que nous ne soumissionnons pas pour le même contrat de quelque autre manière que ce soit.

- Nous fournissons des preuves de notre enregistrement/statut.
- Nous acceptons de respecter les clauses éthiques standards et, en particulier, n'avons aucun conflit d'intérêt potentiel ni aucune relation avec d'autres candidats ou d'autres parties dans cette procédure au moment de soumettre cette candidature.

Nous informerons immédiatement le projet USAID PREPARE-BURKINA s'il se produit tout changement concernant les circonstances décrites ci-dessus à n'importe quelle étape de la mise en application du contrat. Nous reconnaissons et admettons pleinement que toute information inexacte ou incomplète sciemment donnée au cours de cette candidature peut entraîner notre exclusion de ce contrat.

- Nous reconnaissons qu'avant l'établissement et la signature du marché formel, la présente soumission accompagnée de l'ordre de service de commencer les travaux de votre part vaudra engagement entre nous.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Le soumissionnaire ou mandataire

Nom et prénom(s) :

Signature :

Cachet

### 3.9. Critères d'évaluation

L'Association Tin Tua évaluera les propositions sur la base de la conformité des documents administratifs ainsi que de la détermination de la meilleure valeur. Les soumissionnaires doivent proposer leur offre de prix la plus compétitive. Les offres seront évaluées en fonction des critères suivants :

- a) Examen de la recevabilité et de la conformité des offres

Avant d'effectuer l'évaluation détaillée des offres, Tin Tua vérifiera que chaque offre :

- i. A été signée conformément aux prescriptions du dossier d'Appel d'Offres Restreint ;
- ii. Est accompagnée des pièces requises ;

Seules les offres jugées conformes aux exigences formelles pour l'essentiel seront retenues pour la suite du processus par le comité d'évaluation et d'attribution.

- b) Évaluation des offres

#### Évaluation des offres techniques

Les critères suivants seront appliqués pour l'évaluation des offres techniques :

Note technique		70 Points
Méthodologie et organisation	Compréhension des activités et organisation	5 Points
	Planning d'exécution des travaux et programme d'approvisionnement du chantier	10 Points
	Qualité de la présentation de l'offre	5 Points
Importance et qualité des ressources à mobiliser	Expérience générale du soumissionnaire avec copies des attestations de bonne fin et copies des contrats (marchés) similaires (5 points par attestation de bonne fin)	20 Points
	Qualification et expérience du personnel proposé : Attestations de formation en maçonnerie (5 Points par attestation de formation)	25 Points
	Matériel à affecter au chantier (joindre la liste du matériel)	5 Points
Total		70 points

**N.B : à l'issue de cette analyse seules les offres techniques des entreprises ayant obtenu au moins 60% des 70 points, soit  $0,6 \times 70 = 42$  points seront classés en catégorie « acceptable ». Les offres ayant obtenu une note inférieure à 42 points seront classées en catégorie « inacceptable ».**

Les offres jugées techniquement inacceptables seront écartées pour la suite des analyses.

#### Évaluation des offres financières

Il sera ensuite procédé à l'évaluation des soumissions ayant été jugées techniquement conformes.

Ces offres seront d'abord vérifiées pour en rectifier les erreurs de calcul. Les erreurs seront corrigées comme suit :

- i. Lorsqu'il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en lettres, le montant en lettres fera foi
- ii. Lorsqu'il y a une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi.

Le montant figurant dans la Soumission sera rectifié conformément à la procédure susmentionnée pour la correction des erreurs et, avec l'accord du soumissionnaire, sera réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas le montant corrigé, son offre sera rejetée. Il sera procédé à la vérification de la véracité des prix unitaires appliqués. Si après vérification, ces prix s'avèrent très bas ou très haut par rapport aux prix appliqués dans les marchés de travaux publics au Burkina, l'offre du soumissionnaire sera rejetée.

Les offres financières seront notées de la manière ci-dessous.

L'offre la moins disante se verra attribuer la note maximale de 30 points.

Les notes des autres offres seront déterminées par la formule suivante :

$$NF = m \times 30 / M$$

Avec :

NF = la Note Financière

M= Montant de l'offre financière notée

m= montant de l'offre la moins distante

**NB : La meilleure offre est celle qui aura obtenu la meilleure note (Technique + Financière) dans le classement, et se verra attribuer le marché postulé.**

### 3.10. Sort réserver aux offres

L'Association Tin Tua se réserve le droit de donner à la consultation la suite qu'il jugera utile, y compris l'annulation ou la réalisation partielle.

### 3.11. Qualifications de l'entreprise

No.	Objet	Critères
1	Expérience générale du soumissionnaire	Expérience en travaux de réalisation et/ou réhabilitation de dispensaires / maternités à titre d'entrepreneur principal au cours des <b>deux (02) dernières années</b>

2	Expérience spécifique du soumissionnaire	Expérience en travaux de réhabilitation de dispensaires ou de maternités dans la Région de l'Est : Avoir exécuté au moins <b>deux (02)</b> marchés de réhabilitation de dispensaires / maternités ou de génie civil et construction à titre d'entrepreneur principal au cours <b>des deux (02) dernières années.</b> NB : Joindre les copies certifiées conformes des pages de garde et de signature des marchés correspondant ainsi que les PV de réception provisoire ou définitive. Les originaux de ces pièces feront l'objet de vérification pendant l'analyse des offres.
3	Organisation, gestion du chantier et méthodologie	La compréhension de la prestation, la méthodologie et le planning seront évalués.

### 3.12. Personnel minimum exiger pour les travaux de chaque lot indépendamment

Le soumissionnaire doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

Poste	Diplôme/spécialité	Années d'expérience	Nombre projets similaires
Un (01) Chef de Chantier	CAP génie civil	03 ans	03
Un (01) maçon Qualifié pour la maçonnerie	Attestation de formation En maçonnerie ou Certificat de travail	03 ans	03
Deux (02) ouvriers pour confection de briques	-	-	-
Deux (02) ouvriers pour le fonçage des Fouilles	-	-	-

NB :

- Pour le chef de chantier, joindre les CV actualisés, datés et signés par les titulaires eux-mêmes ainsi que les copies légalisées des diplômes exigés et des cartes d'identités nationales ;
- Pour le maçon, joindre une copie légalisée de l'attestation de travail ou l'attestation de formation.
- Pour les ouvriers, fournir une liste avec leur nom et prénoms.

- **Aux fins de vérification**, les CV doivent indiquer clairement l'année, l'entreprise, le projet, le maître d'ouvrage, le lieu de réalisation des ouvrages et le numéro téléphonique des intéressés. Les CV devront être actualisés et signés par les intéressés. Les diplômes légalisés devront être obligatoirement joints. **Une vérification du personnel présenté sera opérée avant tout début d'exécution en cas d'attribution**. La commission se réserve le droit de vérifier la véracité des informations portées sur les CV.

### 3.13. Équipements requis pour chaque lot indépendamment

Le soumissionnaire doit établir qu'il a les matériels suivants :

Matériels	Nombre/Quantité exigée
Un tricycle avec une cuve de 1m <sup>3</sup> pour l'approvisionnement en Eau	01
Moto de liaison pour le chef de chantier	01
Un lot de matériel de terrassement (4 pioches, 4 pelles, 3 brouettes, 2barres à mine, ...),	Ensemble
Une bétonnière d'au moins 250 litres à utiliser comme mini centrale à béton pour la production des sapes*	01
Moule de briques de 15	1
Moule de briques pleines de 10	3
Vibreurs*	01
Arrosoirs	2
Tamis	02

(\*) Il est exigé l'utilisation d'un (01) vibreur et d'une (01) bétonnière pour la confection des sapes. Le soumissionnaire devra joindre à la liste du matériel, les preuves formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises, reçus d'achat, attestation de location, etc.). Tout matériel proposé et non accompagné de preuves fiables de la possession ou de la location, ne sera pas pris en compte. Les attestations de location seront accompagnées de la preuve de possession par le propriétaire des équipements loués.

## 4. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les présentes spécifications techniques fixent les conditions de réhabilitation des deux (02) maternités dans les CMA de BOGANDE (DS de BOGANDE) et du CMA de MANNI (DS de MANNI) dans la région de l'EST au compte du projet PREPARE.

Le marché est constitué de deux (02) lots distincts intitulé comme suit :

**Lot N°01 : REHABILITATION DE LA MATERNITE DU CMA DE BOGANDE (DS BOGANDE).**



- **Lot N°2 : REHABILITATION DE LA MATERNITE DU CMA DE MANNI (DS MANNI)**

Les entreprises sont libres de postuler pour l'un des deux (02) lots ou pour l'ensemble des lots.

#### 4.1. Travaux de réhabilitation des maternités

La consistance des travaux par formation sanitaire pour une réhabilitation complète est la suivante :

##### 1.TERRASSEMENT

- 2.Traitement de l'ensemble des fissures sol et murs
3. réhabilitation générale de rampe d'accès et des marches
- 4.Correction de la toiture y compris étanchéité au droit des murs et dalle pleine et changement de tôle défectueuse
- 5.Réparation de cloisons en cp et porte isoplane renforcée (250x300) y compris serrures
- 6.Rehabilitation générale des portes isoplanes y compris changement de serrures
7. Travaux d'électricité
8. Travaux de plomberies sanitaire
- 9.Travaux de revêtement Peinture des salles

### DEVIS QUANTITATF

## REHABILITATION

### 5-HANGAR PEV

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité		
<b>I Travaux généraux</b>					
1	Traitement général des fissures, révision de la toiture, dépose des appareils électriques et réparation de la rampe d'accès	ENS	1.00		
<b>SOUS TOTAL 1</b>					
<b>II Électricité</b>					
1	Fourniture et pose de prise diverse	u	2.00		
2	Fourniture et pose d'interrupteur divers	U	2.00		
3	Fourniture et pose de réglette complète de 120	U	3.00		
<b>SOUS TOTAL 2</b>					
<b>III Revêtement étanchéité et peinture</b>					
1	Révision de l'étanchéité	ENS	1.00		

2	Enduit marmorex sur murs intérieurs et extérieurs	m <sup>2</sup>	117,04		
3	Peinture Glycéro sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>	5,28		
<b>SOUS TOTAL 3</b>					
<b>TOTAL GENERAL HANGAR PEV</b>					
Arrêter le présent devis quantitatif et estimatif à la somme de :.					
<b>REHABILITATION</b>					
<b>4-HALL PEV</b>					
<b>N°</b>	<b>Désignation des ouvrages</b>	<b>Unité</b>	<b>Quantité</b>		
<b>I</b>	<b>Travaux généraux</b>				
1	Réparation générale des fissures, révision de la toiture dépose des ouvertures, raccordement d'enduit de soubassement + chape	Ens	1.00		
2	Enduit intérieur été extérieur au mortier de ciment taloché y compris raccordement de la rampe d'accès	Ens	1.00		
3	Fourniture et pose de porte vitrée y compris grillage de protection de 150x220 deux battants	m <sup>2</sup>	1.00		
4	Fourniture et pose de fenêtre vitrée de 50x60 y compris grillage de protection	U	2.00		
5	Fourniture et pose de fenêtre vitrée de 60x1,50 y compris grillage de protection	U	1.00		
6	Fourniture et pose de fenêtre vitrée de 60x100	U	1.00		
<b>SOUS TOTAL 1</b>					
<b>II</b>	<b>Électricité</b>				
1	Fourniture et pose de prise divers	U	3.00		
2	Fourniture et pose d'interrupteur divers	U	2.00		

3	Fourniture et pose de réglette complète de 120	U	2.00		
4	Fourniture et pose de réglette complète étanche de 120	U	4.00		
5	Fourniture et pose de brasseur d'air complet	U	1.00		
6	Fourniture et pose de climatiseur 1 ch	U	1.00		
<b>SOUS TOTAL 2</b>					
<b>III Revêtement étanchéité et peinture</b>					
1	Reprise de peinture fom sur murs intérieur et faux plafond	m <sup>2</sup>	35,14	3 000	
2	Enduit marmorex sur murs extérieurs	m <sup>2</sup>	54,34	4 500	
3	Peinture Glycéro sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>	4,30	3 000	
<b>SOUS TOTAL 3</b>					
<b>TOTAL HALL PEV</b>					
<b>REHABILITATION</b>					
<b>3-POSTE OPERE</b>					
<b>N°</b>	<b>Désignation des ouvrages</b>	<b>Unité</b>	<b>Quantité</b>		
<b>I Travaux généraux</b>					
1	Traitement général des fissures réparation de la rampe d'accès et décapage du carreau y compris évacuation hors de site	<b>Ens</b>	1.00		
2	Réparation générale des portes et fenêtres	<b>ENS</b>	1.00		
<b>SOUS TOTAL 1</b>					
<b>II Electricité</b>					
1	Fourniture et pose de prise divers	U	24,00		

2	Fourniture et pose d'interrupteur divers	U	16,00		
3	Fourniture et pose de réglette complète de 120	U	24,00		
4	Fourniture et pose de réglette complète étanche de 120	U	1,00		
5	Fourniture et pose de brasseur d'air complet	U	16,00		
6	Fourniture et pose de grillage anti moustique avec toutes sujétions	U	16,00		
<b>SOUS TOTAL 2</b>					
<b>III Revêtement étanchéité et peinture</b>					
1	Reprise de peinture fom sur murs intérieurs et sous dalle	m <sup>2</sup>	489,62		
2	Enduit marmorex sur murs extérieurs	m <sup>2</sup>	253,8		
3	Reprise de peinture Glycéro sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>	38,44		
<b>SOUS TOTAL 3</b>					
<b>TOTAL GENERAL DE POSTE OPERE</b>					

Arrêter le présent devis quantitatif et estimatif à la somme de :

### **DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

#### **TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX (salle d'accouchement, suite de couche, bloc de bureaux, poste opéré, Hall PEV et hangar PEV) de la maternité de Bogandé**

<b>1-Salle d'accouchement, suite de couche</b>					
N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité		
<b>I Travaux préparatoire</b>					
1	Évaluation	Ens	FF		
2	Installation du chantier	Ens	1.00		
3	Démolir le Paillage au niveau du couloir de la salle de consultation	Ens	1.00		
4	Dépose des portes, des fenêtrés et les appareils électriques et sanitaire	Ens	1.00		
<b>SOUS TOTAL 1</b>					

<b>II</b>	<b>Maçonnerie béton</b>				
1	Réparation générale des fissures des murs	Ens	1.00		
2	Béton pour puisard, raccordement de regards	Ens	1.00		
<b>SOUS TOTAL 2</b>					
<b>III</b>	<b>Menuiserie métallique et bois</b>				
1	Remplacement des carreaux, nettoyage, réparation des ouvertures y compris remplacement et toutes sujétions (soudure, serrures, poignets etc.)	Ens	1.00		
2	Fourniture et pose de porte vitrée 139x215 deux battants	U	2.00		
3	Fourniture et pose de porte isoplane 70x217	U	2.00		
4	Fourniture et pose de fenêtre vitrée y compris grille de protection et anti-moustique 125x155	U	2.00		
5	Fourniture et pose de fenêtre vitré 120x120 y compris grille de protection et anti-moustique	U	2.00		
6	Fourniture et pose de fenêtre vitrée de 125x128 y compris grillage anti-moustique	U	2.00		
7	Fourniture et de fenêtre persienne de 120x120	U	7.00		
8	Vitré de la porte y compris pose 54x22	U	3.00		
9	Paravent en contreplaqué de 20 mm compris toutes sujétions	U	4.00		
10	Fourniture et pose de grillage anti-moustique de fenêtre cadres en bois	U	7.00		
<b>SOUS TOTAL 3</b>					
<b>IV</b>	<b>Electricité</b>				
1	Révisions générale du circuit électrique en matière de filerie y compris toutes sujétions	Ens	1.00		
2	Fourniture et pose de prises diverse	U	11		
3	Fourniture et pose d'interrupteur	U	9.00		
4	Fourniture et pose du réglette complète 120	U	24		

5	Fourniture et pose de brasseur d'air complet	U	16		
6	Fourniture et pose du climatiseur 1 ch	U	2.00		
7	Fourniture et pose de climatiseur 2 ch	U	6.00		
<b>Sous total 4</b>					
<b>V</b>	<b>Plomberie</b>				
1	Révision générale des tuyauteries vidange des fosses septiques, regards, bac à laver et robinetteries	Ens	1.00		
2	Fourniture et pose de WC à l'anglaise complète	U	2.00		
3	Fourniture et pose de lavabo	U	3.00		
4	Fourniture et pose de colonne de douche	U	2.00		
<b>Sous total 5</b>					
<b>VI- Revêtement étanchéité et peinture</b>					
1	Reprise de peinture Fom sur murs intérieur h=1m20 et faux plafond	m <sup>2</sup>	976		
2	Peinture Glycéro sur murs intérieur et sur les ouvertures	m <sup>2</sup>	434,6		
3	Enduit marmorex sur murs extérieur y compris élément de protection des ouvertures	m <sup>2</sup>	700		
<b>SOUS TOTAL 2</b>					
<b>TOTAL GENERAL SALLE D'ACCOUCHEMENT, SUITE DE COUCHE</b>					
<b>RECAPITULATIF GENERAL DE LA MATERNITE</b>					
<b>1</b>	<b>Salle d'accouchement, suite de couche</b>				
<b>2</b>	<b>Bloc bureau</b>				
<b>3</b>	<b>Poste opéré</b>				
<b>4</b>	<b>Hall PEV</b>				
<b>5</b>	<b>Hangar PEV</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

MANNI					
Réhabilitation de la maternité du CM de Manni					
N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total

1.1	I-TERRASSEMENTS				
1.1.1	Traitement fissures y compris toutes suggestions	ens	1,00		
1.1.2	Révision couverture(toiture) y compris toutes suggestions	ens	1,00		
1.1.3	Révision regards et puits perdu	ens	1,00		
1.1.4	Remblai hydraulique	m3	19,20		
1.1.5	<i>Sous Total 1.1</i>				
1.2	II-MACONNERIES -BETONS				
1.2.1	Maçonnerie creuse de 15cm	m <sup>2</sup>	33,00		
1.2.2	Béton légèrement armé pour aire et de dallages dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m3	9,60		
1.2.3	Enduit interne	m <sup>2</sup>	44,40		
1.2.4	Regards et puits perdu	ens	1,00		
1.2.5	Maçonnerie pleine de 15cm	m <sup>2</sup>	10,80		
	CARRELAGE				
1.2.6	Carreaux en grès cérame antidérapant pour L'intérieur	m <sup>2</sup>	305,00		
	<i>Sous Total 1.2</i>				
1.3	III-MENUISERIE METALLIQUES ET BOIS				
1.3.1	Porte pleine en bois deux battants 220x200	u	3,00		
1.3.2	Porte pleine en bois un battant 220x90	u	2,00		
1.3.3	Fenêtre métallique vitrée coulissante 140x130	u	11,00		
1.3.4	Plafond en contre plaquée 5mm	m <sup>2</sup>	250,00		
1.3.5	Révision de porte y compris toutes suggestions	ens	1,00		
	<i>Sous Total 1.3</i>				
1.4	IV-ELECTRICITE CLIMATISATION-PEINTURE				

1.4.1	Révision du système électrique	ens	1,00		
1.4.2	Tuyauterie pour climatisation y compris branchement	ens	1,00		
1.4.3	Climatiseur Split 1,5 CV	u	4,00		
	Sous Total 1.5				
	5.PLOMBERIE - PEINTURE				
1.5.1	Révision ensemble plomberie	ens	1,00		
1.5.2	Lavabo de 60		2,00		
1.5.3	Siphon de sol pour évacuation avec PVC de 100 minimum		1,00		
1.5.4	Peinture a l'huile sur les fenêtres	u	16,00		
1.5.5	Peinture a l'huile sur les portes	u	26,00		
1.5.6	Peinture a l'huile sur mur intérieurs	m <sup>2</sup>	334,40		
1.5.7	Marmorex sur mur extérieur	m <sup>2</sup>	73,00		
	<i>Sous Total 1.5</i>				

I-TERRASSEMENTS	
II-MACONNERIES -BETONS	
III-MENUISERIE METALLIQUES ET BOIS	
IV-ELECTRICITE -CLIMATISATION-PEINTURE	
V-PLOMBERIE - PEINTURE	

### **BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES**

<b>N°</b>	<b>Désignation des ouvrages</b>	<b>Unité</b>	<b>Prix Unitaire en chiffres</b>	<b>Prix Unitaire en lettres</b>
<b>I Travaux généraux</b>				
1	Traitement général des fissures, révision de la toiture, dépose des appareils électriques et réparation de la rampe d'accès	ENS		
<b>II</b>				



1	Fourniture et pose de prise diverse	u		
2	Fourniture et pose d'interrupteur divers	U		
3	Fourniture et pose de réglette complète de 120	U		
<b>III Revêtement étanchéité et peinture</b>				
1	Révision de l'étanchéité	ENS		
2	Enduit marmorex sur murs intérieurs et extérieurs	m <sup>2</sup>		
3	Peinture Glycéro sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>		
<b>REHABILITATION</b>				
<b>4-HALL PEV</b>				
N°	Désignation des ouvrages	Unité	Prix Unitaire en chiffres	Prix Unitaire en lettres
<b>I Travaux généraux</b>				
1	Réparation générale des fissures, révision de la toiture dépose des ouvertures, raccordement d'enduit de soubassement + chape	Ens		
2	Enduit intérieur été extérieur au mortier de ciment taloché y compris raccordement de la rampe d'accès	Ens		
3	Fourniture et pose de porte vitrée y compris grillage de protection de 150x220 deux battants	m <sup>2</sup>		
4	Fourniture et pose de fenêtre vitrée de 50x60 y compris grillage de protection	U		
5	Fourniture et pose de fenêtre vitrée de 60x1,50 y compris grillage de protection	U		
6	Fourniture et pose de fenêtre vitrée de 60x100	U		

<b>II</b>	<b>Électricité</b>				
1	Fourniture et pose de prise divers	U			
2	Fourniture et pose d'interrupteur divers	U			
3	Fourniture et pose de réglette complète de 120	U			
4	Fourniture et pose de réglette complète étanche de 120	U			
5	Fourniture et pose de brasseur d'air complet	U			
6	Fourniture et pose de climatiseur 1 ch	U			
<b>III</b>	<b>Revêtement étanchéité et peinture</b>				
1	Reprise de peinture fom sur murs intérieur et faux plafond	m <sup>2</sup>			
2	Enduit marmorex sur murs extérieurs	m <sup>2</sup>			
3	Peinture Glycéro sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>			
<p><b>REHABILITATION</b></p> <p><b>3-POSTE OPERE</b></p>					
<b>N°</b>	<b>Désignation des ouvrages</b>	<b>Unité</b>	<b>Prix Unitaire en chiffres</b>	<b>Prix Unitaire en lettres</b>	
<b>I</b>	<b>Travaux généraux</b>				
1	Traitement général des fissures réparation de la rampe d'accès et décapage du carreau y compris évacuation hors de site	<b>Ens</b>			
2	Réparation générale des portes et fenêtres	<b>ENS</b>			
<b>II</b>	<b>Electricité</b>				
1	Fourniture et pose de prise divers	U			

2	Fourniture et pose d'interrupteur divers	U		
3	Fourniture et pose de réglette complète de 120	U		
4	Fourniture et pose de réglette complète étanche de 120	U		
5	Fourniture et pose de brasseur d'air complet	U		
6	Fourniture et pose de grillage anti moustique avec toutes sujétions	U		
<b>III Revêtement étanchéité et peinture</b>				
1	Reprise de peinture fom sur murs intérieurs et sous dalle	m <sup>2</sup>		
2	Enduit marmorex sur murs extérieurs	m <sup>2</sup>		
3	Reprise de peinture Glycéro sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>		

<b>1-Salle d'accouchement, suite de couche</b>				
<b>N°</b>	<b>Désignation des ouvrages</b>	<b>Unité</b>	<b>Prix Unitaire en chiffres</b>	<b>Prix Unitaire en lettres</b>
<b>I</b>	<b>Travaux préparatoire</b>			
1	Évaluation	Ens		
2	Installation du chantier	Ens		
3	Démolir le Paillage au niveau du couloir de la salle de consultation	Ens		
4	Dépose des portes, des fenêtrés et les appareils électriques et sanitaire	Ens		
<b>II</b>	<b>Maçonnerie béton</b>			

2	Fourniture et pose d'interrupteur divers	U		
3	Fourniture et pose de réglette complète de 120	U		
4	Fourniture et pose de réglette complète étanche de 120	U		
5	Fourniture et pose de brasseur d'air complet	U		
6	Fourniture et pose de grillage anti moustique avec toutes sujétions	U		
<b>III Revêtement étanchéité et peinture</b>				
1	Reprise de peinture fom sur murs intérieurs et sous dalle	m <sup>2</sup>		
2	Enduit marmorex sur murs extérieurs	m <sup>2</sup>		
3	Reprise de peinture Glycéro sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>		

<b>1-Salle d'accouchement, suite de couche</b>				
<b>N°</b>	<b>Désignation des ouvrages</b>	<b>Unité</b>	<b>Prix Unitaire en chiffres</b>	<b>Prix Unitaire en lettres</b>
<b>I</b>	<b>Travaux préparatoire</b>			
1	Évaluation	Ens		
2	Installation du chantier	Ens		
3	Démolir le Paillage au niveau du couloir de la salle de consultation	Ens		
4	Dépose des portes, des fenêtrés et les appareils électriques et sanitaire	Ens		
<b>II</b>	<b>Maçonnerie béton</b>			

1	Réparation générale des fissures des murs	Ens		
2	Béton pour puisard, raccordement de regards	Ens		
<b>III Menuiserie métallique et bois</b>				
1	Remplacement des carreaux, nettoyage, réparation des ouvertures y compris remplacement et toutes sujétions (soudure, serrures, poignets etc.)	Ens		
2	Fourniture et pose de porte vitrée 139x215 deux battants	U		
3	Fourniture et pose de porte isoplane 70x217	U		
4	Fourniture et pose de fenêtre vitrée y compris grille de protection et anti-moustique 125x155	U		
5	Fourniture et pose de fenêtre vitré 120x120 y compris grille de protection et anti-moustique	U		
6	Fourniture et pose de fenêtre vitrée de 125x128 y compris grillage anti-moustique	U		
7	Fourniture et de fenêtre persienne de 120x120	U		
8	Vitré de la porte y compris pose 54x22	U		
9	Paravent en contreplaqué de 20 mm compris toutes sujétions	U		
10	Fourniture et pose de grillage anti-moustique de fenêtre cadres en bois	U		
<b>IV Electricité</b>				
1	Révisions générale du circuit électrique en matière de filerie y compris toutes sujétions	Ens		
2	Fourniture et pose de prises diverse	U		
3	Fourniture et pose d'interrupteur	U		
4	Fourniture et pose du réglette complète 120	U		
5	Fourniture et pose de brasseur d'air complet	U		

6	Fourniture et pose du climatiseur 1 ch	U		
7	Fourniture et pose de climatiseur 2 ch	U		
<b>V Plomberie</b>				
1	Révision générale des tuyauteries vidange des fosses septiques, regards, bac à laver et robinetteries	Ens		
2	Fourniture et pose de WC à l'anglaise complète	U		
3	Fourniture et pose de lavabo	U		
4	Fourniture et pose de colonne de douche	U		
<b>VI- Revêtement étanchéité et peinture</b>				
1	Reprise de peinture Fom sur murs intérieur h=1m20 et faux plafond	m <sup>2</sup>		
2	Peinture Glycéro sur murs intérieur et sur les ouvertures	m <sup>2</sup>		
3	Enduit marmorex sur murs extérieur y compris élément de protection des ouvertures	m <sup>2</sup>		

MANNI					
Réhabilitation de la maternité du CM de Manni					
N°	Désignation des ouvrages	Unité		Prix Unitaire en chiffres	Prix Unitaire en lettres
1.1	I-TERRASSEMENTS				
1.1.1	Traitement fissures y compris toutes suggestions	ens			
1.1.2	Révision couverture(toiture) y compris toutes suggestions	ens			
1.1.3	Révision regards et puits perdu	ens			

6	Fourniture et pose du climatiseur 1 ch	U		
7	Fourniture et pose de climatiseur 2 ch	U		
<b>V Plomberie</b>				
1	Révision générale des tuyauteries vidange des fosses septiques, regards, bac à laver et robinetteries	Ens		
2	Fourniture et pose de WC à l'anglaise complète	U		
3	Fourniture et pose de lavabo	U		
4	Fourniture et pose de colonne de douche	U		
<b>VI- Revêtement étanchéité et peinture</b>				
1	Reprise de peinture Fom sur murs intérieur h=1m20 et faux plafond	m <sup>2</sup>		
2	Peinture Glycéro sur murs intérieur et sur les ouvertures	m <sup>2</sup>		
3	Enduit marmorex sur murs extérieur y compris élément de protection des ouvertures	m <sup>2</sup>		

MANNI					
Réhabilitation de la maternité du CM de Manni					
N°	Désignation des ouvrages	Unité		Prix Unitaire en chiffres	Prix Unitaire en lettres
1.1	I-TERRASSEMENTS				
1.1.1	Traitement fissures y compris toutes suggestions	ens			
1.1.2	Révision couverture(toiture) y compris toutes suggestions	ens			
1.1.3	Révision regards et puits perdu	ens			

1.1.4	Remblai hydraulique	m3			
1.1.5	<i>Sous Total 1.1</i>				
1.2	II-MACONNERIES -BETONS				
1.2.1	Maçonnerie creuse de 15cm	m <sup>2</sup>			
1.2.2	Béton légèrement armé pour aire et de dallages dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m3			
1.2.3	Enduit interne	m <sup>2</sup>			
1.2.4	Regards et puits perdu	ens			
1.2.5	Maçonnerie pleine de 15cm	m <sup>2</sup>			
	CARRELAGE				
1.2.6	Carreaux en grès cérame antidérapant pour L'intérieur	m <sup>2</sup>			
	<i>Sous Total 1.2</i>				
1.3	III-MENUISERIE METALLIQUES ET BOIS				
1.3.1	Porte pleine en bois deux battants 220x200	u			
1.3.2	Porte pleine en bois un battant 220x90	u			
1.3.3	Fenêtre métallique vitrée coulissante 140x130	u			
1.3.4	Plafond en contre plaquée 5mm	m <sup>2</sup>			
1.3.5	Révision de porte y compris toutes suggestions	ens			
	<i>Sous Total 1.3</i>				
1.4	IV-ELECTRICTE CLIMATISATION-PEINTURE				
1.4.1	Révision du système électrique	ens			
1.4.2	Tuyauterie pour climatisation y compris branchement	ens			
1.4.3	Climatiseur Split 1,5 CV	u			



	Sous Total 1.5				
	5.PLOMBERIE - PEINTURE				
1.5.1	Révision ensemble plomberie	ens			
1.5.2	Lavabo de 60				
1.5.3	Siphon de sol pour évacuation avec PVC de 100 minimum				
1.5.4	Peinture a l'huile sur les fenêtres	u			
1.5.5	Peinture a l'huile sur les portes	u			
1.5.6	Peinture a l'huile sur mur intérieurs	m <sup>2</sup>			
1.5.7	Marmorex sur mur extérieur	m <sup>2</sup>			

#### **Modalités de paiement**

Les prix indiqués par le candidat sont **fermes et non révisables** pour toute la durée de l'exécution du marché et ne pourront varier sur aucun point. Les paiements en francs CFA seront effectués de la manière suivante :

- 95 % du montant du contrat, après la réception provisoire des ouvrages exécutés par lot. Cependant, une avance pourrait être accordée au candidat / soumissionnaire qui le désire dans la limite de 30 % du contrat et dans ce cas une caution d'un établissement financier d'égal montant devra être fournie ;
- Enfin, 05 % à l'issue de la réception définitive des ouvrages exécutés par lot après une durée d'une année.

Les paiements seront effectués par virement bancaire ou par chèque bancaire libellés au nom du prestataire/ soumissionnaire ; pour ce faire, le prestataire présentera ses demandes de paiement sous forme de factures établies, arrêtées en toutes lettres, datées, signées et adressées au Directeur Exécutif de Tin Tua qui en assurera le mandatement.

L'Association Tin Tua se libérera des sommes dues par elle en remettant un chèque bancaire libellé au nom du bénéficiaire ou procédera à un virement bancaire sur le compte de celui-ci.

#### **Conditions de réception des ouvrages**

La réception des ouvrages interviendra à la demande du prestataire.

Elle sera prononcée en présence du prestataire (ou d'une personne mandatée par celui-ci) par une commission de réception composée à cet effet de l'équipe du projet, des bénéficiaires, des services techniques Etatiques et de l'entreprise attributaire

La réception provisoire/définitive donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception. Toute irrégularité dans la conformité et la quantité ressortira dans le procès-verbal et sera commentée. Le procès-verbal de réception sera signé par toutes les parties prenantes (Equipe du projet, bénéficiaires, services techniques Etatiques, Entreprise attributaire).

La commission de réception effectuera pour cela un contrôle sur la qualité et la quantité afin de s'assurer de la conformité des ouvrages aux spécifications demandées. La non-conformité entraînera le rejet des ouvrages et le prestataire sera tenu d'apporter les corrections nécessaires dans un délai qui lui sera notifié dans le procès-verbal de réception. Les ouvrages seront livrés neufs ou réhabilités, en très bon état et devront être conformes aux prescriptions techniques et aux plans.

Fait à Fada, le 24/06/2024

Directeur Exécutif



Yembuani Yves OUOBA